

## **Kosztorys**

Obiekt      Armii Krajowej 77 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie infrastruktury dla zasilania komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach technicznych, uporządkowanie instalacji TT.

Inwestor    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę - ilość klatek remontu - 1 szt.

Armii Krajowej 77 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie infrastruktury dla zasilania komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach technicznych, uporządkowanie instalacji TT.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Demontaże</b>			
1	KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	50,000
2	KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej	szt	6,000
3	KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - korytarz	szt	6,000
4	KNNR 9 0403/06 Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm	szt	20,000
5	KNNR 9 0302/05 Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytych na podłożu z cegły i z betonu	m	60,000
<b>2 Montaż</b>			
6	KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod rury	szt	80,000
7	KNR 5-08w 0101/03 Montaż uchwytych pod rury winidurkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	m	40,000
8	KNR 5-08 0110/02 Rury winidurkowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	40,000
9	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur -450/750V YDYp 4x1,5mm <sup>2</sup> - zasilania pomieszczeń	m	40,000
10	KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod puszki	szt	40,000
11	KNNR 5 0303/04 Montaż puszek 4-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o przekroju do 4mm <sup>2</sup> (w puszkach pozostawić szybkozłączki 5x2,5 x 3szt/puszkę)	szt	20,000
12	KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod oprawy oświetleniowe	szt	10,000
13	KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa oświetleniowa LED	kpl	5,000
14	KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod wyłączniki	szt	12,000
15	KNNR 5 0307/02 Montaż łącznika świecznikowego nt. z podświetleniem	szt	9,000
16	KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	80,000
17	Kalkulacja indywidualna Uporządkowanie instalacji niskoprądowych, montaż do rur lub korytek.	m	30,000
18	KNNR 5 1209.1/05 Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otwór	2,000
19	KNR 4-01 0323/03 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	2,000
20	KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2,000