

## Załącznik nr1 do SIWZ

## Specyfikacja techniczna

## Wykonanie posadzek na klatkach schodowych w budynkach przy ul.: Na Błonie 3, 3A, 3B, 3C, 9A, 11A, Jabłonkowskiej 17, 19.

lp.	lokalizacja	wykonanie posadzek na klatkach schodowych od poziomu „0”czyli wejścia na klatkę do poziomu parteru (posadzka przed mieszkaniami i windą)	wykonanie posadzek na podestach przed drzwiami wind (dźwigów osobowych)	wersja dla posadzki wykonanej z żywic (wariant niezobowiązujący)	wersja posadzki wykonanej z płytek gresowych	uwagi
X	1	2	3	4	5	6
1.	ul. Na Błonie 3B	kl. sch. nr: 1,2,3,4	nie	tak	tak	
2.	ul. Na Błonie 3	kl. sch. nr: 1,2,	nie	tak	tak	
3.	ul. Na Błonie 3A	kl. sch. nr: 1,2,	nie	tak	tak	
4.	ul. Na Błonie 3 C	kl. sch. nr: 1,2,	nie	tak	tak	
5.	ul. Na Błonie 9A	nie	kl. sch. nr: 2,3,5,6,11, 12	tak	tak	łącznie 30szt. podestów
6.	ul. Na Błonie 11A	kl. sch. nr: 1,2,3	nie	tak	tak	
7.	ul. Jabłonkowska 17	kl. sch. nr: 1,2	nie	tak	tak	
8.	ul. Jabłonkowska 19	kl. sch. nr: 1,2	nie	tak	tak	

1. Wymiana posadzek przed windami w budynku nr9A obejmuje tylko sam podest przed windą, który jest odcięty konstrukcyjnie od posadzki na pozostałej części klatki schodowej. Do wykonania jest przewidzianych 30szt podestów, rysunek nr1, załącznik nr4 do SIWZ.
2. Wymiana posadzek na parterach budynków nr: 3, 3A, 3B, 3C 11A, 17, 19 obejmuje:
  - 2.1. wiatrolapy, tam gdzie są przybudowane,
  - 2.2. poziom „0” klatki schodowej bezpośrednio za drzwiami wejściowymi,
  - 2.3. schody od poziomu „0” na parter,
  - 2.4. całość podestu na parterze, przed windami i mieszkaniami, rysunki nr:2,3,4,5,6,7 załącznika nr2.

3. Roboty obejmują również cokoliki i podstopnice w obu wersjach materiałowych (gres, żywica).
4. Stopnice lub krawędzie stopnic schodów należy wyróżnić kolorystycznie od pozostałej części posadzki
5. Wymogi materiałowe i wykonawcze.
  - 5.1. Materiał posadzek i stopnic antypoślizgowy z atestem (atesty techniczne, higieniczne),
  - 5.2. Wymagany komplet atestów na całość materiałów.
  - 5.3. Komplet atestów na materiały należy zamieścić do oferty.
  - 5.4. Jasna kolorystyka posadzek, do oferty należy załączyć wzór koloru posadzki, np. kolorowe zdjęcie.
  - 5.5. Stopnice lub krawędzie stopnic, powinny różnić się kolorem od posadzek łącznie z ostatnią stopnicą.
  - 5.6. Jeżeli podest przed windą w budynku nr 9A będzie różnił się poziomem w stosunku do pozostałej części klatki schodowej, różnica do kilku cm, to pochylnię należy wyróżnić innym kolorem niż podest posadzki przed windą.
  - 5.7. roboty rozbiórkowe, związane ze szlifowaniem, skuciami powierzchni należy wykonywać technologią maksymalnie ograniczającą pylenie.
6. Wymagana jest wizja Oferenta w miejscu planowanych robót w celu weryfikacji danych dostarczonych przez Zamawiającego.

Wliczyć do ceny robót logistykę obejmującą:

1. Zawiadamianie mieszkańców o terminach roboty, utrudnieniach, sposobie poruszania się, na własnoręcznie wykonanych zawiadomieniach, umieszczanych na:
  - 1.1. szybach bram wejściowych,
  - 1.2. w gablotach informacyjnych klatkowych,
  - 1.3. na wszystkich drzwiach mieszkań klatek schodowych których utrudnienia dotyczą (zawieszane na klamkach a nie przyklejone do drzwi),  
treść zawiadomienia musi być uzgodniona i podpisana przez Firmę potwierdzona pieczęcią i parafą Administracji Spółdzielni.
2. Organizację ewentualnego przekierowania ruchu na klatce schodowej i przed klatką w zakresie organizacji i zabezpieczenia materiałowego (taśmy barierki, pomosty, tablice, itp. jeżeli takie będą konieczne), zgodnie z wymogami BHP i przeciwpożarowymi.
3. Do ceny należy wliczyć również wszystkie roboty towarzyszące jak przedstawiono w załączniku nr3 do SIWZ, uwagi do przedmiaru, ust.2.

Ceny należy podać w dwóch wersjach materiałowych:

1. płytki gresowe,
  2. posadzka z żywicy (wariant niezobowiązujący).
- (załącznik nr2 do SIWZ, tablica ofertowa)

*Koniec specyfikacji*