

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys

Obiekt	Na Błonie 9A - wymiana instalacji elektrycznej i zmiana sposobu zasilania instalacji dzwonekowej, wymiana zasilania dzwoneków do mieszkań, wymiana dzwoneków w mieszkaniach
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-ną klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 1 szt

Na Błonie 9A - wymiana instalacji elektrycznej i zmiana sposobu zasilania instalacji dzwonekowej, wymiana zasilania dzwonek do mieszkań, wymiana dzwonek w mieszkaniach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Demontaże			
1	KNNR 9 0201/08 Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1,000
2	KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	98,000
3	KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	65,000
4	KNNR 9 0403/09 Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztywnych lub metalowych	szt	35,000
5	KNNR 9 0301/03 Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	260,000
2 Montaż			
6	KNNR 9 0203/01 Wymiana aparatu - dzwonek 8V - 12V	szt	33,000
7	KNNR 5 1209/11 Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych - do likali	otworów	33,000
8	Kalkulacja indywidualna Prace w lokalach mieszkalnych z wejściem na umówione terminy, przeróbki pawlaczy, rozbiórka paneli itp.	r-g	66,000
9	KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	13,000
10	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	13,000
11	KNR 4-01 0210/03 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu gruzowego	m	72,000
12	KNNR 5 1207/03 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	132,000
13	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 2x1,0mm2	m	132,000
14	KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	132,000
15	KNNR 5 1207/03 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	188,000
16	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 5x1,5mm2	m	260,000
17	KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	260,000
18	KNNR 5 0103/02 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym (uśredniona dla przejść pomiędzy kłatkami) - RURA RL22	m	9,000
19	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 450/750V YDYp 5x1,5mm2	m	9,000
20	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	260,000
21	KNNR 5 0406/01 Montaż aparatów elektrycznych - wyłącznik SB116A Hager	szt	1,000
22	KNNR 5 0406/01 Montaż aparatów elektrycznych - transformator dzwonek Hager ST303	szt	3,000
23	KNNR 5 0404/05 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJĄCA	szt	1,000
24	KNR 5-08 0805/06 Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3	szt	100,000
25	KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych (DO ŁĄCZENIA) podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	65,000
26	KNNR 5 0302/03 Montaż puszek instalacyjnych potrójnych podtynkowych o średnicy do 60mm - analogia - MONTAŻ RAMEK POTRÓJNYCH	szt	11,000
27	KNNR 5 0306/02 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik zwierny (dzwonek) np. SCHNEIDER - HIT	szt	65,000
28	KNNR 5 0302/06 Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	35,000

Na Błonie 9A - wymiana instalacji elektrycznej i zmiana sposobu zasilania instalacji dzwonekowej, wymiana zasilania dzwonek do mieszkań, wymiana dzwonek w mieszkaniach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
29	KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ²	szt	198,000
30	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000
31	KNBK 1 5-4/01 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m ³	0,460
32	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,460
33	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,460
34	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	30,000
35	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor	m ²	16,000
36	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor	m ²	7,000
37	KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - farba dobierana pod kolor	m	7,000
38	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych	m ²	229,000
39	KNP 18-13 1355/04 Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza	szt	1,000