

| |
|----------------------|
| Wartość kosztorysowa |
| Podatek VAT |
| Cena kosztorysowa |
| Słownie: |

Kosztorys

Obiekt Armii Krajowej 79 - remont instalacji prądu administracyjnego.
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 1 szt

Armii Krajowej 79 - remont instalacji prądu administracyjnego.

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------|---|--------|--------|
| 1 Demontaże | | | |
| 1 | KNNR 9 0201/08 Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2 | szt | 1,000 |
| 2 | KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych | kpl | 10,000 |
| 3 | KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego | szt | 6,000 |
| 4 | KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej | szt | 6,000 |
| 5 | KNNR 9 0403/09 Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztucznych lub metalowych | szt | 10,000 |
| 6 | KNNR 9 0301/03 Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych | m | 65,000 |
| 2 Montaż | | | |
| 7 | KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm | szt | 7,000 |
| 8 | KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach | szt | 7,000 |
| 9 | KNR 4-01 0210/03 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu gruzowego | m | 35,000 |
| 10 | KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 5x1,5mm2 | m | 35,000 |
| 11 | KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi | m | 23,000 |
| 12 | KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi | m | 12,000 |
| 13 | KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 35,000 |
| 14 | KNNR 5 0103/02 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym (uśredniona dla przejść pomiędzy kłatkami) - RURA RL22 | m | 30,000 |
| 15 | KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 450/750V YDYp 5x1,5mm2 - zasilanie główne | m | 30,000 |
| 16 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - istniejące | kpl | 6,000 |
| 17 | KNR 5-08 0805/06 Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3 | szt | 6,000 |
| 18 | KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 6,000 |
| 19 | KNNR 5 0306/02 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik zwierny z podświetleniem | szt | 6,000 |
| 20 | KNNR 5 0302/06 Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm | szt | 7,000 |
| 21 | KNNR 5 0406/01 Montaż aparatów elektrycznych - wyłącznik SB116A Hager | szt | 1,000 |
| 22 | KNNR 5 0406/01 Montaż aparatów elektrycznych - automat schodowy EMN001 Hager | szt | 1,000 |
| 23 | KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 8,000 |
| 24 | KNNR 5 0404/05 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJĄCA | szt | 1,000 |
| 25 | KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 1,000 |
| 26 | KNR 5-14 0604/02 Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo | szt | 2,000 |
| 27 | KNBK 1 5-4/01 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m | m3 | 0,200 |
| 28 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,200 |
| 29 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,200 |
| 30 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | |

Armii Krajowej 79 - remont instalacji prądu administracyjnego.

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|-----|--------|
| | | m2 | 44,000 |
| 31 | KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor | m2 | 24,000 |
| 32 | KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor | m2 | 20,000 |
| 33 | KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - farba dobierana pod kolor | m | 8,000 |
| 34 | KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych | m2 | 80,000 |
| 35 | KNP 18-13 1355/04 Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza | szt | 1,000 |
| 36 | Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie drzwi lokatorskich przed kurzem oraz odpadkami mechanicznymi | szt | 15,000 |