

## **Przedmiar robót**

Obiekt                      Wymiana tablic licznikowych - Na Błonie 13a  
Inwestor                  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-tablicę - do wymiany = 2 klatki / 10 szt. tablic

Tabela przedmiaru robót

Wymiana tablic licznikowych - Na Błonie 13a

| Nr | Podstawa                | Nr ST | Opis robót  | Jm      | Ilość |
|----|-------------------------|-------|---|---------|-------|
|    |                         |       | <b>1 Piony WLZ - Demontaże</b>  |         |       |
| 1  | KNR 4-03<br>0907/02     |       | Odlączenie przewodów o przekroju do 4mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych   | kpl     | 8     |
| 2  | KNR 4-03<br>0907/05     |       | Odlączenie przewodów o przekroju do 16mm2 (25mm2) od listwy zaciskowej w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz  | kpl     | 2     |
| 3  | KNR 4-03<br>1120/12     |       | Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odlączeniem przewodów o przekroju do 16mm2   | szt     | 1     |
| 4  | KNR 4-03<br>1125/02     |       | Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 przyłączonymi przewodami   | szt     | 2     |
| 5  | KNR 4-03<br>1131/04     |       | Demontaż przekaźników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami  | szt     | 1     |
| 6  | KNR 4-03<br>1132/10     |       | Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 230V  | szt     | 1     |
| 7  | KNR 4-03<br>1129/03     |       | Demontaż tablic licznikowych  | szt     | 3     |
| 8  | KNR 4-03<br>1146/01     |       | Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m2 z wnęki rozdzielczej  | szt     | 2     |
| 9  | KNR 4-03<br>1129/01     |       | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2   | szt     | 1     |
| 10 | KNR 4-03<br>1145/08     |       | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m2 mocowanych śrubami rozpięrającymi w podłożu betonowym   | szt     | 1     |
| 11 | KNR 4-01<br>0346/07     |       | Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.  | gniazdo | 8     |
| 12 | KNR 4-03<br>1129/02     |       | Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m2   | szt     | 1     |
| 13 | KNR 4-03<br>1121/01     |       | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej   | szt     | 3     |
| 14 | KNR 4-03<br>0509/01     |       | Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący  | szt     | 3     |
|    |                         |       | <b>2 Montaż</b>   |         |       |
| 15 | KNR 5-08<br>0806/06     |       | Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm3 - poszerzenie istniejących wnęk w środku   | szt     | 20    |
| 16 | KNR 5-18<br>0601/04     |       | Tablice na ścianie betonowej - Tbllica wielolicznikowa (NOWY STANDARD TAURON ) piętrowa wydzielone wnęki licznikowe dla lokatorów, komora wlz, komora teletechniczna - zamykanie pod zamek Master Key 4x + 1x zamek 9081 TT | szt     | 1     |
| 17 | KNR 4-03<br>0304/02     |       | Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym - wypraska pod licznik ADM   | szt     | 3     |
| 18 | KNR 5-08<br>0403/01     |       | Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 35mm2  | szt     | 1     |
| 19 | KNR 5-08<br>0403/01     |       | Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator dzwonekowy - TD 230 Zamel   | szt     | 1     |
| 20 | KNR 5-08<br>0403/01     |       | Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE MOCY 20-25A 10kA   | szt     | 3     |
| 21 | KNR 5-08<br>0403/01     |       | Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWĄ - np.LR601 Hager  | szt     | 3     |
| 22 | KNR 4-01<br>1302/01     |       | Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key  | szt     | 4     |
| 23 | KNR 5-14<br>0517/07     |       | Układanie przewodów o przekroju 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - piony wlz - LgY 25mm2 - istniejący  | m       | 7,5   |
| 24 | KNR 5-14<br>0517/04     |       | Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - osnurowanie części administracyjnych - DY 6mm2   | m       | 18    |
| 25 | KNR 5-08<br>0812/03     |       | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce  | szt     | 30    |
| 26 | KNR 5-08<br>0812/05     |       | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce   | szt     | 10    |
| 27 | Kalkulacja indywidualna |       | Przełożenie i przełączenie ( w razie konieczności ) instalacji TT domofonu do wnęki TT w rozdzielni piętrowej   | kpl     | 1     |
| 28 | KNR 4-03<br>1202/01     |       | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - mieszkania  | pomiar  | 3     |
| 29 | KNR 4-03<br>1202/02     |       | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego   | pomiar  | 1     |
| 30 | KNR 4-03<br>1205/02     |       | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz  | pomiar  | 1     |
| 31 | KNR 5-14<br>0604/02     |       | Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"   | szt     | 1     |
| 32 | KNR 5-14<br>0604/02     |       | Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo  | szt     | 8     |

**Tabela przedmiaru robót**

Wymiana tablic licznikowych - Na Błonie 13a

| Nr | Podstawa                   | Nr ST | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|----|----------------------------|-------|--|-----|-------|
| 33 | KNR 4-01<br>0108/10        |       | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km                                       | m3  | 0,4   |
| 34 | KNR 4-01<br>0108/10        |       | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km                                       | m3  | 3     |
| 35 | Kalkulacja<br>indywidualna |       | Uzgodnienie z Enion-Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i ponownego załączenia zasilania                           | usł | 1     |
| 36 | Kalkulacja<br>indywidualna |       | Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji odbiorczej do Enion, wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 3     |