

Przedmiar robót

Obiekt Na Błonie 3b - likwidacja układów SZR / zmiana sposobu zasilania
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena/przedmiar na 1- SZR - ilość SZR do remontu = 2 szt

Tabela przedmiaru robót

Na Błonie 3b - likwidacja układów SZR / zmiana sposobu zasilania

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Demontaże		
1	Kalkulacja indywidualna		usługa wyłączenia i włączenia zasilania dla obiektu - Tauron	szt	1
2	KNNR 9 0201/06		Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1
3	KNNR 9 0203/05		Demontaż aparatu o masie do 2,5kg - podstawa BM	szt	6
4	KNNR 9 0203/05		Demontaż aparatu o masie do 2,5kg - podstawa BI	szt	3
5	KNNR 9 0203/05		Demontaż aparatu o masie do 2,5kg - aparaty różne na szynie TH	szt	9
6	KNNR 9 0203/06		Demontaż aparatu o masie do 5kg - stycznik	szt	2
7	KNNR 9 0203/06		Demontaż aparatu o masie do 5kg - listwa szynowa	szt	1
8	KNNR 9 0304/03		Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury instalacyjne	m	10
9	KNNR 9 0804/07		Demontaż o masie do 1kg/m układanego w budynkach i budowlach	m	32
10	KNNR 9 0201/08		Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1
			2 Montaż		
11	KNR 5-14 0517/09		Układanie przewodów o przekroju 70mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - LgY 50mm2	m	32
12	KNNR 5 0726/02		Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	16
13	KNNR 5 0405/07		Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - WYKONANIE WARSZTATOWE POD WYMIAR - skrzynka wyposażona w podstawy BM lub rozłączniki RBK (2 kpl.) + zamek MK	szt	1
14	KNNR 5 0404/08		Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 1,0m2 (istniejąca)	szt	1
15	KNNR 5 1303/04		Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	2