

## **Przedmiar robót**

Obiekt                      Wymiana tablic licznikowych - Armii Krajowej 83  
Inwestor                  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-tablicę - do wymiany = 1 klatka / 5 szt. tablic

## Tabela przedmiaru robót

Wymiana tablic licznikowych - Armii Krajowej 83

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Piony WLZ - Demontaże</b>		
1	KNR 4-03 0907/02		Odlączenie przewodów o przekroju do 4mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	8
2	KNR 4-03 0907/05		Odlączenie przewodów o przekroju do 16mm2 (25mm2) od listwy zaciskowej w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz	kpl	2
3	KNR 4-03 1120/12		Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odlączeniem przewodów o przekroju do 16mm2	szt	1
4	KNR 4-03 1125/02		Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 przyłączonymi przewodami	szt	2
5	KNR 4-03 1131/04		Demontaż przełączników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami	szt	1
6	KNR 4-03 1132/10		Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 230V	szt	1
7	KNR 4-03 1129/03		Demontaż tablic licznikowych	szt	3
8	KNR 4-03 1146/01		Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m2 z wnęki rozdzielczej	szt	2
9	KNR 4-03 1129/01		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt	1
10	KNR 4-03 1145/08		Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m2 mocowanych śrubami rozpięrającymi w podłożu betonowym	szt	1
11	KNR 4-01 0346/07		Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazdo	8
12	KNR 4-03 1129/02		Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m2	szt	1
13	KNR 4-03 1121/01		Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	3
14	KNR 4-03 0509/01		Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący	szt	3
			<b>2 Montaż</b>		
15	KNR 5-08 0806/06		Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm3 - poszerzenie istniejących wnęk w środku	szt	20
16	KNR 5-18 0601/04		Tablice na ścianie betonowej - Tbllica wielolicznikowa (NOWY STANDARD TAURON ) piętrowa wydzielone wnęki licznikowe dla lokatorów, komora wlz, komora teletechniczna - zamykanie pod zamek Master Key 4x + 1x zamek 9081 TT	szt	1
17	KNR 4-03 0304/02		Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym - wypraska pod licznik ADM	szt	3
18	KNR 5-08 0403/01		Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 35mm2	szt	1
19	KNR 5-08 0403/01		Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator dzwonekowy - TD 230 Zamel	szt	1
20	KNR 5-08 0403/01		Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE MOCY 20-25A 10kA	szt	3
21	KNR 5-08 0403/01		Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWĄ - np.LR601 Hager	szt	3
22	KNR 4-01 1302/01		Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key	szt	4
23	KNR 5-14 0517/07		Układanie przewodów o przekroju 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - piony wlz - LgY 25mm2 - istniejący	m	7,5
24	KNR 5-14 0517/04		Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - osnurowanie części administracyjnych - DY 6mm2	m	18
25	KNR 5-08 0812/03		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	30
26	KNR 5-08 0812/05		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	10
27	Kalkulacja indywidualna		Przełożenie i przełączenie ( w razie konieczności ) instalacji TT domofonu do wnęki TT w rozdzielni piętrowej	kpl	1
28	KNR 4-03 1202/01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - mieszkania	pomiar	3
29	KNR 4-03 1202/02		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1
30	KNR 4-03 1205/02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz	pomiar	1
31	KNR 5-14 0604/02		Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"	szt	1
32	KNR 5-14 0604/02		Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo	szt	8

## Tabela przedmiaru robót

Wymiana tablic licznikowych - Armii Krajowej 83

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,4
34	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3
35	Kalkulacja indywidualna		Uzgodnienie z Enion-Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i ponownego załączenia zasilania	usł	1
36	Kalkulacja indywidualna		Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji odbiorczej do Enion, wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	3