

## Załącznik nr1 do SIWZ

## Specyfikacja techniczna

**Wykonanie posadzek na klatkach schodowych w budynkach przy ul.: Armii Krajowej 81, 87, 89; Na Błonie 9.**

lp	lokalizacja	wykonanie posadzek na klatkach schodowych od poziomu „0”czyli wejścia na klatkę do poziomu parteru (posadzka przed mieszkaniami i windą)	wykonanie posadzek na podestach przed drzwiami wind (dźwigów osobowych)	wersja dla posadzki wykonane j z żywicy (wariant niezobowiązujący)	wersja posadzki wykonane j z płytek gresowych	uwagi
X	1	2	3	4	5	6
1.	ul. Armii Krajowej 81	kl. sch. nr: 1,2,3,4,5,6	nie	nie	tak	
2.	ul. Armii Krajowej 87	kl. sch. nr: 1,	nie	nie	tak	
3.	ul. Armii Krajowej 89	kl. sch. nr: 1,	nie	nie	tak	Na parterze jest przeszklenie korytarza klatki schodowej.
4.	ul. Na Błonie 9	kl. sch. nr: 1,2,3,4,	nie	nie	tak	

- Wymiana posadzek na parterach budynków nr: przy ul. **Na Błonie 9** obejmuje:
  - 1.1. wiatrołapy, tam gdzie są przybudowane,
  - 1.2. poziom „0” klatki schodowej bezpośrednio za drzwiami wejściowymi,
  - 1.3. schody od poziomu „0” na parter,
  - 1.4. całość podestu na parterze, przed windami i mieszkaniami, numery przedmiarów: **1**.
- Wymiana posadzek na parterach budynków nr: przy ul. **Armii Krajowej 81, 87, 89** obejmuje:
  - 2.1. wiatrołapy, tam gdzie są przybudowane,
  - 2.2. poziom „0” klatki schodowej bezpośrednio za drzwiami wejściowymi,
  - 2.3. schody od poziomu „0” na parter,
  - 2.4. całość podestu na parterze, przed mieszkaniami, numery przedmiarów: **2, 3, 4**.
- Roboty obejmują również cokoliki i podstopnice w obu wersjach materiałowych (gres, żywica).
- Stopnice lub krawędzie stopnic schodów należy wyróżnić kolorystycznie od pozostałej części posadzki
- Wymogi materiałowe i wykonawcze.
  - 5.1. Materiał posadzek i stopnic antypoślizgowy z atestem (atesty techniczne, higieniczne),
  - 5.2. Wymagany komplet atestów na całość materiałów.
  - 5.3. Komplet atestów na materiały należy zamieścić do oferty.
  - 5.4. Jasna kolorystyka posadzek, do oferty należy załączyć wzór koloru posadzki, np. kolorowe zdjęcie.

- 5.5. Stopnice lub krawędzie stopnic, powinny różnić się kolorem od posadzek łącznie z ostatnią stopnicą.
- 5.6. roboty rozbiórkowe, związane ze szlifowaniem, skuciami powierzchni należy wykonywać technologią maksymalnie ograniczającą pylenie.
6. Wymagana jest wizja Oferenta w miejscu planowanych robót w celu weryfikacji danych dostarczonych przez Zamawiającego.

Wliczyć do ceny robót logistykę obejmującą:

1. Zawiadamianie mieszkańców o terminach roboty, utrudnieniach, sposobie poruszania się, na własnoręcznie wykonanych zawiadomieniach, umieszczanych na:
  - 1.1. szybach bram wejściowych,
  - 1.2. w gablotach informacyjnych klatkowych,
  - 1.3. na wszystkich drzwiach mieszkań klatek schodowych których utrudnienia dotyczą (zawieszane na klamkach a nie przyklejone do drzwi),treść zawiadomienia musi być uzgodniona i podpisana przez Firmę potwierdzona pieczęcią i parafą Administracji Spółdzielni.
2. Organizację ewentualnego przekierowania ruchu na klatce schodowej i przed klatką w zakresie organizacji i zabezpieczenia materiałowego (taśmy barierki, pomosty, tablice, itp. jeżeli takie będą konieczne), zgodnie z wymogami BHP i przeciwpożarowymi.
3. Do ceny należy wliczyć również wszystkie roboty towarzyszące jak przedstawiono w załączniku nr3 do SIWZ, uwagi do przedmiaru, ust.2.

Ceny należy podać w jednej wersji:

1. płytki gresowe,  
(załącznik nr2 do SIWZ, tablica ofertowa)

*Koniec specyfikacji*