

## **Przedmiar robót**

Obiekt                      Na Błonie 13a - remont instalacji prądu administracyjnego.  
Inwestor                  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 1 szt

## Tabela przedmiaru robót

Na Błonie 13a - remont instalacji prądu administracyjnego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Demontaże</b>		
1	KNNR 9 0201/08		Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1
2	KNNR 4-03 0907/01		Odlączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	10
3	KNNR 9 0401/07		Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	6
4	KNNR 9 0501/05		Demontaż oprawy żarowej	szt	6
5	KNNR 9 0403/09		Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztywnych lub metalowych	szt	10
6	KNNR 9 0301/03		Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	65
			<b>2 Montaż</b>		
7	KNNR 4-01 0208/03		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	7
8	KNNR 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	7
9	KNNR 4-01 0210/03		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu gruzowego	m	35
10	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 5x1,5mm2	m	35
11	KNNR 4-01 0326/03		Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi	m	23
12	KNNR 4-01 0326/01		Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	m	12
13	KNNR 4-01 0705/07		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	35
14	KNNR 5 0103/02		Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym (uśredniona dla przejść pomiędzy kłatkami) - RURA RL22	m	30
15	KNNR 5 0203/01		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 450/750V YDYp 5x2,5mm2 - zasilanie główne	m	30
16	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - istniejące	kpl	6
17	KNNR 5-08 0805/06		Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3	szt	6
18	KNNR 5 0302/01		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	6
19	KNNR 5 0306/02		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik zwierny z podświetleniem	szt	6
20	KNNR 5 0302/06		Montaż puszek instalacyjnych 4-wyłotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	7
21	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych - wyłącznik SB116A Hager	szt	1
22	KNNR 5 1203/08		Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2	szt	8
23	KNNR 5 0404/05		Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJĄCA	szt	1
24	KNNR 5 1301/01		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
25	KNNR 5-14 0604/02		Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo	szt	2
26	KNNR 1 5-4/01		Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	0,2
27	KNNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
28	KNNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
29	KNNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	44
30	KNNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor	m2	24
31	KNNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor	m2	20
32	KNNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - farba dobierana pod kolor	m	8
33	KNNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych	m2	80
34	KNNR 18-13 1355/04		Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza	szt	1

## Tabela przedmiaru robót

Na Błonie 13a - remont instalacji prądu administracyjnego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie drzwi lokatorskich przed kurzem oraz odpadkami mechanicznymi	szt	15
			<b>3 Wymiana przycisków dzwonkowych</b>		
36	KNNR 9 0401/07		Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	0,15
37	KNR 5-08 0805/06		Wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3	szt	15
38	KNNR 5 0306/02		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	15