

Przedmiar robót

Obiekt Armii Krajowej 83 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie infrastruktury dla zasilania komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach technicznych, uporządkowanie instalacji TT.

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę - ilość klatek remontu = 6 szt.

Tabela przedmiaru robót

Armii Krajowej 83 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie infrastruktury dla zasilania komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach technicznych, uporządkowanie instalacji TT.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Demontaże		
1	KNR 4-03 0907/01		Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	50
2	KNNR 9 0501/05		Demontaż oprawy żarowej	szt	6
3	KNNR 9 0401/07		Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - korytarz	szt	6
4	KNNR 9 0403/06		Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm	szt	20
5	KNNR 9 0302/05		Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu	m	60
			2 Montaż		
6	KNNR 5 1201/01		Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod rury	szt	120
7	KNR 5-08w 0101/03		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	m	60
8	KNR 5-08 0110/02		Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	60
9	KNNR 5 0203/01		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur -450/750V YDYp 4x1,5mm ² - zasilania pomieszczeń	m	60
10	KNNR 5 1201/01		Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod puszki	szt	60
11	KNNR 5 0303/04		Montaż puszek 4-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o przekroju do 4mm ² (w puszkach pozostawić szybkozłączki 5x2,5 x 3szt/puszkę)	szt	30
12	KNNR 5 1201/01		Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod oprawy oświetleniowe	szt	10
13	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa oświetleniowa LED	kpl	5
14	KNNR 5 1201/01		Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod wyłączniki	szt	12
15	KNNR 5 0307/02		Montaż łącznika świecznikowego nt. z podświetleniem	szt	9
16	KNNR 5 1203/08		Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ²	szt	96
17	Kalkulacja indywidualna		Uporządkowanie instalacji niskoprądowych, montaż do rur lub korytek.	m	40
18	KNNR 5 1209.1/05		Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otwór	8
19	KNR 4-01 0323/03		Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	8
20	KNR 4-03 1202/01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2