Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
PRACE REMONTOWE SPODU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ PŁYT MANEWROWYCH I PODJAZDÓW W ZESPOLE GARAŻOWYM PRZY UL. NA BŁONIE 7C			
1 Element			
1.1 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie folią malarską drzwi do garaży , ścian bocznych niemalowanych i posadz	3 000	1	m2
1.2 KNR BC 2/204/6 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie pokryte powłokami malarskimi, sufitowe	1 731,00		m2
1.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie mechaniczne pozostałej starej farby	865,5		m2
1.4 NNRNKB 202/1134/1 (2) Analogia-Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem INTRASIT SE-SB 10 D	1 731,00	1	m2
1.5 KNR BC 2/207/6 Ręczne skucie betonu o grub. do 1˙cm na powierzchniach sufitowych	21		m2
1.6 KNR BC 2/207/3 Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, na powierzchniach sufitowych Fi˙16˙mm	10		mb
1.7 KNR BC 2/210/3 (1) Analogia- wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych, zaprawa MONOLITH MK 54Z 2 -krotne (w miejscach gdzie ubytki betonu odsłoniły zbrojenie)	7	2	m2
1.8 KNR BC 2/210/3 (1) Analogia-wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych, zaprawa MONOLITH MK 54Z	14,0	1	m2
1.9 KNR BC 2/215/5 Analogia-Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych zaprawą naprawczą EXOCEM FP, wypełnienie ubytków gr. 10˙mm na pow. sufitowych	21		m2
1.10 KNR BC 2/215/6 Analogia-Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych zaprawą naprawczą EXOCEM FP, dodatek za każdy następny 1˙mm grubości	21	20	m2
1.11 KNR 401/1204/4 Analogia-Malowanie farbami do betonu INTRASIT SE-SF 70 A 2-krotne- beton- malowanie pędzlem	1 731		m2
2 RUSZTOWANIE			
2.1 KNR 202/1612/5 (1) Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe	2		kolumna
2.2 NNRNKB 202/1620/1 (2) Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. założeń szczegółowych rozdz.16 KNR 2-02), rusztowanie ramowe warszawskie wysokości do 4˙m	634		szt
2.3 Kalkulacja indywidualna.Czas pracy rusztowania .Ilość r-g 1753, skład zespołu roboczego do 1 kolumny 2 pracowników, współczynnik przestoju rusztowania 0,84	1 043		m-g