

Lp	Opis robót	Jedn.	Ilość	Krotn.	Wartość
	REMONT BALKONÓW WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD NA ELEW. POŁUDNIOWEJ W BUD. MIESZKALNYM PRZY UL. NA BŁONIE 9A - JEDNEJ KOLUMNY				
I	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE				
1	Rozebranie posadzek balkonów z płytek na zaprawie cementowej / przyjęto 90% balkonów /	m2	23,04	0,9	
2	Rozebranie cokolików z płytek / założono 90% balkonów /	m	15,00	0,9	
3	Odcięcia z ocieplenia ściany na długości balkonu pasa szer. 18 cm	m2	2,70		
4	Skucie wylewki betonowej spadkowej gr. 4 cm średnio	m3	0,92		
5	Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi balkonów	m2	17,28		
6	Odcięcie płyt balkonowych , betonowych gr. 7 cm od konstrukcji balustrady	szt	20,00		
7	Demontaż konstrukcji balkonów z elementów stalowych , wys. około 1,10 m	m	43,20		
8	Usunięcie gruzu z powierzchni balkonów	m3	2,21		
9	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	2,21		
10	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km	m3	2,21	14	
11	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	t	1,11		
12	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód 5 t - do 5 km	t	1,11	4	
13	Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - styropian	mp	0,14		
14	Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km - do 5 km	mp	0,14	8	
II	PŁYTY BALKONOWE - POKRYCIE				
1	Oczyszczenie płyty żelbetowej balkonu	m2	23,04		
2	Warstwy wyrównujące z zaprawy naprawczej Arsanit Rapid Concrete RC-30 , grubość 5·mm	m2	23,04		
3	Wytworzenie spadku z zaprawy Arsanit ZP-07 , grub. 20 mm	m2	23,04		
4	Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 15 mm - do 3,5 cm spadku średnio .	m2	23,04	1,5	
5	Wklejenie taśmy uszczelniającej hydroizolacyjnej TPER Arsanit Hydro -TU-łączenie płyty z murem	m	15,00		
6	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2 warstwy	m2	23,04	2	
7	Warstwa posadzkowa z zaprawy Arsanit ZP-07 , grub. 20 mm	m2	23,04		
8	Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 5 mm	m2	23,04	0,5	
9	Szpachlowanie podłoża zaprawą Ceramik Ultra C2TE Express gr. 5 mm	m2	23,04		
10	Posadzka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy	m2	23,04	2	
11	Cokolik silikonowo-ceramiczny Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy , wysokość 15 cm	m2	2,25	2	
12	Wklejenie sznura dylatacyjnego Arsanit Hydro -SD6	m	24,00		
13	Uszczelniacz poliuretanowy Hydroisolator 1K	m	24,00		
14	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej Renoplast K-100 , czoła balkonów	m	43,20		
15	Uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarским	mb	43,20		
16	Montaż do krawędzi balkonów i loggi - kapinosów z siatką	mb	43,20		
III	CZOŁA PŁYT BALKONOWYCH				
1	Gruntowanie czoła płyt balkonowych Uni-kontakt HD	m2	4,32		
2	Uzupełnieni tynku Therma Tynk -ST + THERMA Grunt-ST na czołach balkonów	m2	4,32		
3	Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, czoła balkonów	m2	4,32		
4	Pokrycie stalowych marek mocujących balustrady dwuskładnikowym chemoutwardzalnym poliretanowym środkiem gruntującym zwiększającym adhezję do podłoży metalicznych	m2	1,80		
5	Malowanie czoła i spodu marki kotwiącej - emalie chlorokauczukowe,	m2	1,80		
IV	PŁYTY BALKONOWE OD SPODU				

1	Odbicie tynków zewnętrznych, na stropach balkonów i loggi -założono 10%	m2	23,04		
2	Skucie na długości odbiuzowanych i odstających fragmentów betonu ze stropu , przekrój do 100 cm2 / ilości założono /	m3	0,01		
3	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne odkrytego zbrojenia - /ilości założono /	m2	0,64		
4	Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia zaprawą mineralną Arsanit Rapid Concrete RC-10, do ochrony antykorozyjnej - 2 warstwy	m2	0,64	2	
5	Zabetonowanie bruzd w płytach stropowych od spodu z betonu monolitycznego	m	2,73		
6	Uzupełnienie tynków na stropach balkonów - narzut z zaprawy Therma Grunt SN -10% pow.	m2	2,30		
7	Przeżyłowanie i nacięcie mikropęknięć w od spodu płyt balkonów / ilości założono /	m	2,27		
8	Wycięcie bruzd szer. 3 cm prostopadle do mikropęknięć / ilości założono /	m	2,73		
9	Montaż w bruzdach prętów stalowych nierdzewnych skręcanych	szt	2,73		
10	Założenie na pręty siatki fi 4,5 mm / 10cm x 10 cm / na zaprawie na bazie żywic epoksydowych	m2	0,55		
11	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2 warstwy	m2	0,55	2	
12	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy Therma Tynk ST + THERMAGrunt-ST Arsanit, wykonana ręcznie na płytach balkonów od spodu	m2	23,04		
13	Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, spody balkonów	m2	23,04		
V BALKONY - BALUSTRADY					
1	Balustrady balkonów z pochwytym stalowym i ramą pod HPL z profili zamkniętych , ocynkowane i malowane 2 x f. chlorokauczukową , masa 32,15 kg/mb	m	43,20		
2	Mocowanie słupków do czola balkonu, osadzanie kotwy wklejanej Fisher Fis A M12 120 mm , stal A2 / 4 kotwy K3 na każdą markę /	szt	200,00		
3	Mocowanie balustrady bocznej do muru, osadzanie śrub nierdzewnych A2 , M12/120 / kotwy K2 /	szt	40,00		
4	Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, do ściany budynku dla balustrady bocznej	szt	40,00		
5	Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8-cm mechanicznie, na podłożu betonowym, płyty balkonowej dla ram słupków .	otwór	200,00		
6	Okladziny ram stalowych balkonu z płyt HPL gr. 10 mm., Kronoplan Kronoart Exterior , rdzeń EDF , wym. 0,81x1,32 m oraz 0,99x0,50 m / wg. oferty Tuplex /	m2	15,64		
7	Koszt docinania płyt 2040x2800 mm formatki do żądanych wymiarów	szt	20,00		
8	Koszt transportu płyt loco budowa	kpl	1,00		
VI ZADASZENIE NAD BALKONEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI					
1	Zadaszenie nad balkonem ostatniej kondygnacji	kpl	1,00		
VII KONSERWACJA BALKONU FRANCUSKIEGO PARTERU					
1	Wymiana, uszczelnienie obróbki blacharskiej, wykonanie izolacji p. wodnej, naprawa tynku, malowanie balustrady, parapetu oraz roboty towarzyszące	kpl	1,00		
VIII MALOWANIE CZĘŚCI ELEWACJI					
1	Malowanie części elewacji przylegającej do balkonu	m2	74,10		
IX RUSZTOWANIA					
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30-m, montaż i demontaż	kpl	1,00		
2	Koszt dzierżawy rusztowań punktowych przez okres wykonywania prac	kpl	1,00		

Uwaga: zakres podany na jedną kolumnę