Kosztorys ślepy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość
	Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Na Błonie 11A kl IV - VII			
1	**Do wykonania**			
1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską	m2	72,80	
2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	353,00	
3	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	353,00	
4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	353,00	
5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	280,00	
6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	73,00	
7	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20˙cm, 2-krotne, farby olejne	m	100,00	
8	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	m2	8,20	
9	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	m2	14,96	