

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE:

REMONT HYDROIZOLACJI HYDROFORNI, UL. JABŁONKOWSKA 17 W KRAKOWIE.

I ROZDZIAŁ Opis robót do wykonania

1. Wykopy do odpowiedniej głębokości z wcześniejszym demontażem
 - 1.1.opaski z płytek chodnikowych,
 - 1.2.dojścia z płytek chodnikowych do schodów zejściowych
 - 1.3.kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu,
2. Przystosowanie powierzchni ściany do nałożenia warstwy hydroizolacji (wyrównanie).
3. Drenaż opaskowy, jeżeli okaże się konieczny, z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.
4. Hydroizolacja ściany.
5. Izolacja termiczna jeżeli wymagana – część hydroforni jest wynajmowana.
6. Zabezpieczenie dylatacji pionowych między hydrofornią a budynkiem.
7. Warstwa osłonowa izolacji np folia kubelkowa z elementem wykończeniowym nad powierzchnią opaski wokół budynku.
8. Odbudowa kanalizacji deszczowej sprowadzająca wodę z dachu hydroforowni.
9. Roboty wykończeniowe.
 - 9.1.zasypanie wykopów z ustabilizowaniem gruntu,
 - 9.2.odtworzenie dojścia do schodów zejściowych,
 - 9.3.odbudowa opaski wokół budynku,
 - 9.4.wyplantowanie powierzchni terenu zasianie trawy, z wcześniejszym nadaniem spadku w celu odprowadzenia wody deszczowej.

II ROZDZIAŁ Zakres projektowania i czynności projektanta.

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ze szczegółami w zakresie jak w I ROZDZIALE.
2. Konieczne uzgodnienia.
 - 2.1.administracja publiczna,
 - 2.2.przedsiębiorstwa.
3. Zgłoszenie robót.
4. Jeżeli okaże się konieczne to uzyskanie decyzji budowlanej.
5. Występowanie przed urzędami i przedsiębiorstwami w imieniu inwestora wraz z prowadzeniem koniecznej korespondencji.

III ROZDZIAŁ Wytyczne materiałowe inwestora.

1. Roboty należy wykonać z materiałów przyjętych w projekcie.

IV ROZDZIAŁ Składniki oferty.

1. Nazwa zamierzenia, data wykonania oferty.
2. Nazwa oferenta, NIP, REGON.
3. Kontakt: adres, telefon, e-mail oferenta.
4. Osoba uprawniona do kontaktów.
5. Kwota wyceny podana w PLN netto/brutto za poszczególne zadania jak niżej.

TABLICA WYCEN nr 1

LP.	OPIS ZADANIA DO WYCENY	KWOTA NETTO/BRUTTO [zł]	UWAGI
X	1	2	3
1.	RAZEM kwota za całość projektu i wykonania:		
2.	Nadzór producenta systemu za jedną wizytę, jeżeli będzie to rozwiązanie systemowe.		wizyty będą rozliczane poza kwotą umowną
3.	Nadzór autorski projektanta za jedną wizytę.		wizyty będą rozliczane poza kwotą umowną
4.	Inne elementy nie ujęte w niniejszej specyfikacji, ale konieczne z punktu widzenia oferenta do uzyskania kompletności zamierzenia. Załączyć opis czynności dodatkowych z kwotami netto/brutto [zł].		

6. Oświadczenie, że zastosowane w przyszłym rozwiązaniu projektowym materiały są dopuszczone do obrotu, mają wszystkie wymagane przepisami: dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i spełniają wymogi normowe.
Koniec specyfikacji