

Załącznik nr1 do SIWZ**Specyfikacja techniczna****Wykonanie posadzek na klatkach schodowych w budynkach przy ul.: Na Błonie 3B, 9A, 11A, Jabłonkowskiej 17, 19.**

lp.	lokalizacja	wykonanie posadzek na klatkach schodowych od poziomu „0” czyli wejścia na klatkę do poziomu parteru (posadzka przed mieszkaniami i windą)	wykonanie posadzek na podestach przed drzwiami wind (dźwigów osobowych)	wersja dla posadzki wykonanej z żywicy	wersja posadzki wykonanej z płytek gresowych	uwagi
X	1	2	3	4	5	6
1.	ul. Na Błonie 3B	kl. sch. nr: 1,2,3,4	nie	tak	tak	
2.	ul. Na Błonie 9A	nie	kl. sch. nr: 2,3,5,6,11, 12	tak	tak	łącznie 30szt. podestów
3.	ul. Na Błonie 11A	kl. sch. nr: 1,2	nie	tak	tak	
4.	ul. Jabłonkowska 17	kl. sch. nr: 1,2	nie	tak	tak	
5.	ul. Jabłonkowska 19	kl. sch. nr: 1,2	nie	tak	tak	

- Wymiana posadzek przed windami w budynku nr9A obejmuje tylko sam podest przed windą, który jest odcięty konstrukcyjnie od posadzki na pozostałej części klatki schodowej. Do wykonania jest przewidzianych 30szt podestów, rysunek nr1, załącznik nr 2.
- Wymiana posadzek na parterach budynków nr: 3B, 11A, 17, 19 obejmuje:
 - wiatrołapy, tam gdzie są przybudowane,
 - poziom „0” klatki schodowej bezpośrednio za drzwiami wejściowymi,
 - schody od poziomu „0” na parter,
 - całość podestu na parterze, przed windami i mieszkaniami, rysunki nr: 2, 3, 4, załącznika nr 2.
- Roboty obejmują również cokoliki i podstopnice w obu wersjach materiałowych (gres, żywica).
- Stopnice lub krawędzie stopnic schodów należy wyróżnić kolorystycznie od pozostałej części posadzki
- Wymogi materiałowe i wykonawcze.
 - Materiał posadzek i stopnic antypoślizgowy z atestem (atesty techniczne, higieniczne),
 - Wymagany komplet atestów na całość materiałów.

- 5.3. Komplet atestów na materiały należy zamieścić do oferty.
- 5.4. Jasna kolorystyka posadzek, do oferty należy załączyć wzór koloru posadzki, np. kolorowe zdjęcie.
- 5.5. Stopnice lub krawędzie stopnic, powinny różnić się kolorem od posadzek łącznie z najwyższą stopnicą.
- 5.6. Jeżeli podest przed windą w budynku nr 9A będzie różnił się poziomem w stosunku do pozostałej części klatki schodowej, różnica do kilku cm, to pochylnię należy wyróżnić innym kolorem niż podest posadzki przed windą.
- 5.7. Roboty rozbiórkowe, związane ze szlifowaniem, skuciami powierzchni należy wykonywać technologią maksymalnie ograniczającą pylenie.
6. Wymagana jest wizja Oferenta w miejscu planowanych robót w celu weryfikacji danych dostarczonych przez Zamawiającego.

Wliczyć do ceny robót logistykę obejmującą:

1. Zawiadamianie mieszkańców o terminach roboty, utrudnieniach, sposobie poruszania się, na zawiadomieniach wykonanych we własnym zakresie, umieszczanych na:
 - 1.1. szybach bram wejściowych,
 - 1.2. w gablotach informacyjnych klatkowych,
 - 1.3. na wszystkich drzwiach mieszkań klatek schodowych których utrudnienia dotyczą (zawieszane na klamkach a nie przyklejone do drzwi),
treść zawiadomienia musi być uzgodniona i pod pieczęcią Firmy potwierdzona pieczęcią i parafą Administracji Spółdzielni.
2. Organizację ewentualnego przekierowania ruchu na klatce schodowej i przed klatką w zakresie organizacji i zabezpieczenia materiałowego (taśmy, barierki, pomosty, tablice, itp. jeżeli takie będą konieczne), zgodnie z wymogami BHP i przeciwpożarowymi.
3. Do ceny należy wliczyć również wszystkie roboty towarzyszące jak przedstawiono w załączniku nr 3 do SIWZ, uwagi do przedmiaru, ust. 2.

Należy podać ceny w dwóch wersjach materiałowych do wyboru przez Oferenta:

1. płytki gresowe,
 2. posadzka z żywicy.
- (załącznik nr 2 do SIWZ, tablica nr 3 albo nr 4, lub obydwie)

Koniec specyfikacji